PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE GARUVA

PROJETO: **Unidade Básica de Saúde - URUBUQUARA**

LOCALIZAÇÃO: **Rua Barão do Rio Branco**

Data de referência dos custos: Fevereiro de 2.014

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 22,34%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		**SERVIÇOS INICIAIS**						
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50	R$ 366,04	22,34%	R$ 447,81	R$ 2.015,15
1.2		Projetos Complementares - Estrutural, eletricidade e hidrossanitário, incluíndo taxas	m²	267,35	R$ 17,50	22,34%	R$ 21,41	R$ 5.723,96
1.3	74077/003	Locação de Obra	m²	267,35	R$ 3,27	22,34%	R$ 4,00	R$ 1.069,40
2.0		**DEMOLIÇÃO**						
2.1	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m³	17,89	R$ 49,76	22,34%	R$ 60,88	R$ 1.089,14
2.2	85334	Retirada de esquadrias e grades externas	m²	39,72	R$ 8,77	22,34%	R$ 10,73	R$ 426,20
2.3	72230	Retirada de telhas francesas	m²	27,96	R$ 4,38	22,34%	R$ 5,36	R$ 149,87
2.4	72228	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas	m²	39,80	R$ 10,62	22,34%	R$ 12,99	R$ 517,00
2.5	85333	Retirada de aparelhos sanitários deposito de material de limpeza	um	3,00	R$ 10,55	22,34%	R$ 12,91	R$ 38,73
2.6	85386	Remoção manual de pavimentação de lajotas em passeios	m²	110,31	R$ 10,52	22,34%	R$ 12,87	R$ 1.419,69
2.7	72209	Carga manual e remoção e entulho com transporte em caminhão basculante	m³	62,62	R$ 13,94	22,34%	R$ 17,05	R$ 1.067,59
3.0		**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**						
3.1	73481	Escavação manual de vala profundidade até 1 m	m³	5,15	R$ 22,37	22,34%	R$ 27,37	R$ 141,07
3.2	73964/004	Reaterro com material escavado (manualmente)	m³	0,67	R$ 18,42	22,34%	R$ 22,54	R$ 15,15
3.3	74164/004	Lastro de brita - e=10cm	m³	11,27	R$ 98,92	22,34%	R$ 121,02	R$ 1.363,90
3.4	74254/002	Armadura de aço CA-50, fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%)	kg	446,13	R$ 6,59	22,34%	R$ 8,06	R$ 3.595,81
3.5	84216	Forma de tabuas de madeira em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, incluindo montagem e desmontagem	m²	55,82	R$ 21,57	22,34%	R$ 26,39	R$ 1.473,04
3.6	74202/001	Laje pré-moldado p/forro, sobrecarga 100 kg/m2, vãos ate 3,50m	m²	8,37	R$ 50,26	22,34%	R$ 61,49	R$ 514,67
3.7	74107/001	Escoramento de laje pré-moldada	m²	8,37	R$ 19,01	22,34%	R$ 23,26	R$ 194,69
3.8	74138/003	Concreto usinado bombeado fck 25 Mpa, Inclusive lançamento e adensamento	m³	9,05	R$ 347,97	22,34%	R$ 425,71	R$ 3.850,55
3.9	83737	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm	m²	8,37	R$ 46,92	22,34%	R$ 57,40	R$ 480,44
3.10	74106/001	Impermeabilização de fundações/ baldrames/ muros de arrimo/ alicerces e revest.em contato c/solo - utilizando tinta betuminosa tipo neutrolin / 2 demãos	m²	85,94	R$ 6,44	22,34%	R$ 7,88	R$ 677,17

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 22,34%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.0		**COBERTURA**						
4.1	73931/001	Estrutura em madeira aparelhada para telha de fibrocimento	m²	9,61	R$ 33,99	22,34%	R$ 41,58	R$ 399,58
4.2	73931/003	Estrutura em madeira aparelhada para telha cerâmica	m²	55,08	R$ 63,07	22,34%	R$ 77,16	R$ 4.249,97
4.3	55960	Imunização da madeira da cobertura	m²	64,69	R$ 4,15	22,34%	R$ 5,08	R$ 328,63
4.4	84035	Telha de Fibrocimento - 8 mm	m²	9,61	R$ 38,40	22,34%	R$ 46,98	R$ 451,48
4.5	73938/004	Telha cerâmica - tipo portuguesa	m²	55,08	R$ 51,65	22,34%	R$ 63,19	R$ 3.480,51
4.6	6058	Cumeeira para telha cerâmica com argamassa traço: 1:2:9, rendimento:3 un/m	m	2,50	R$ 16,52	22,34%	R$ 20,21	R$ 50,53
4.7	43837	Água furtada, em alumínio	m	5,83	R$ 25,95	22,34%	R$ 31,75	R$ 185,10
4.8	43837	Rufo de 50 cm chapa de alumínio 0,8 mm	m	27,60	R$ 25,95	22,34%	R$ 31,75	R$ 876,30
4.9	43837	Pingadeira de alumínio 0,8mm	m	20,20	R$ 25,95	22,34%	R$ 31,75	R$ 641,35
4.10	42771	Forro em PVC	m²	3,60	R$ 50,24	22,34%	R$ 61,46	R$ 221,26
5.0		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**						
5.1	73935/005	Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com acabamento de 15cm	m²	196,37	R$ 43,28	22,34%	R$ 52,95	R$ 10.397,63
5.2	74200/001	Vergas e contravergas 10 x10cm - Concreto armado	m	47,35	R$ 12,76	22,34%	R$ 15,61	R$ 739,18
5.3	86889	Bancada de granito cinza andorinha, fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 2,5 cm / largura: 60 cm)	m	9,65	R$ 223,85	22,34%	R$ 273,86	R$ 2.642,75
5.4	C10.60.02.05.005	Peitoril em granito (largura:20 cm / espessura:2 cm)	m	9,68	R$ 66,88	22,34%	R$ 81,82	R$ 792,02
5.5	C10.56.30.15.015	Soleira de granito (largura:15 cm / espessura:2 cm)	m	3,08	R$ 62,12	22,34%	R$ 76,00	R$ 234,08
6.0		**PAVIMENTAÇÃO**						
6.0.1	73948/015	Limpeza do piso existente (sobre o qual será assentado no piso), com remoção de cera ou qual outro impermeabilizante e ranhuras no piso para melhorar a aderência	m²	216,92	R$ 7,50	22,34%	R$ 9,18	R$ 1.991,33
6.0.2	73904/001	Aterro apiloado (manual) em camadas de 7 cm com material de empréstimo, área do Alpendre	m³	0,83	R$ 70,31	22,34%	R$ 86,02	R$ 71,29
6.0.3	73919/004	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 7 cm.	m²	22,58	R$ 36,17	22,34%	R$ 44,25	R$ 999,17
6.0.4	73994/001	Tela soldada, malha 15x15 cm, diâmetro dos fios:4,2 mm	m²	22,58	R$ 12,85	22,34%	R$ 15,72	R$ 354,96
6.0.5	73920/002	Regularização de piso (1:3) e= 3cm	m²	22,58	R$ 17,15	22,34%	R$ 20,98	R$ 473,73
6.0.6	73829/001+ argamassa especial para colar piso sobre piso	Piso cerâmico padrão médio pei 5 assentado sobre piso cerâmico existente com argamassa especial para piso sobre piso, aplicada na base e no verso da placa, e rejuntamento também com argamassa especial para piso	m²	216,92	R$ 44,48	22,34%	R$ 54,42	R$ 11.804,79
6.0.7	73829/001	Piso cerâmico padrão médio pei 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco	m²	10,74	R$ 37,30	22,34%	R$ 45,63	R$ 490,07
6.0.8	73829/001	Piso cerâmico antiderrapante padrão médio pei 5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco	m²	11,84	R$ 37,30	22,34%	R$ 45,63	R$ 540,26
6.0.9	84163	Rodapé cerâmico padrão médio, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada.	m	321,16	R$ 8,38	22,34%	R$ 10,25	R$ 3.291,89

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 22,34%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.1		Pavimentação externa						
6.1.1	73904/001	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m³	18,45	R$ 70,31	22,34%	R$ 86,02	R$ 1.587,33
6.1.2	68053	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização	m²	110,31	R$ 3,13	22,34%	R$ 3,83	R$ 422,49
6.1.3	73764/004	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 6cm, fck 35mpa, assentados sobre colchão de areia.	m²	45,21	R$ 42,49	22,34%	R$ 51,98	R$ 2.350,02
6.1.4	84184	Reposição de blocos de concreto sextavado, sobre areia	m²	65,10	R$ 14,16	22,34%	R$ 17,32	R$ 1.127,53
6.1.5	85180	Plantio de Grama, considerando preparo do terreno	m²	12,07	R$ 25,52	22,34%	R$ 31,22	R$ 376,83
6.1.6	84170	Lastro de Seixo rolado apiloado	m³	0,17	R$ 153,49	22,34%	R$ 187,78	R$ 32,30
6.1.7	74223/001	Guia de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa 1:4 de cimento e areia, incluíndo escavação e reaterro	m	6,92	R$ 28,86	22,34%	R$ 35,31	R$ 244,35
7.0		**ACABAMENTOS**						
7.1	5975	Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes internas, externas e laje forro	m²	392,13	R$ 4,47	22,34%	R$ 5,47	R$ 2.144,96
7.2	5990	Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa	m²	392,13	R$ 18,49	22,34%	R$ 22,62	R$ 8.870,03
7.3	73925/002	Azulejo 15x15cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco	m²	84,33	R$ 22,32	22,34%	R$ 27,31	R$ 2.303,13
7.4	73925/002+ ippuj	Azulejo 15x15cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com epoxi	m²	49,03	R$ 35,11	22,34%	R$ 42,95	R$ 2.105,92

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 22,34%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
8.0		**ESQUADRIAS - Portas e Janelas**						
8.1		Portas						
8.1.1	73910/007	Porta de madeira interna, 90x210x3,5cm, incluso caixilho, vistas e ferragens	und	10,00	R$ 382,37	22,34%	R$ 467,79	R$ 4.677,90
8.1.2	73910/006	Porta de madeira, 80x210x3,5cm, incluso caixilho, vistas e ferragens	und	3,00	R$ 369,07	22,34%	R$ 451,52	R$ 1.354,56
8.1.3	73910/004	Porta de madeira, 70x210x3,5cm, incluso caixilho, vistas e ferragens	und	2,00	R$ 362,95	22,34%	R$ 444,03	R$ 888,06
8.1.4	68050-72117+85010+72120+84885+84886	Porta em alumínio, com duas folhas de correr, duas folhas fixas para vidro, incluso guarnição, ferragens cromadas, dobradiças inferiores e superiores, trinco, fechadura, contra fechadura, puxador, mola hidráulica de piso e vidro temperado 10mm	und	1,00	R$ 3.194,88	22,34%	R$ 3.908,62	R$ 3.908,62
8.1.5	74068/003	Fechadura de embutir completa, padrão de acabamento superior	und	16,00	R$ 221,95	22,34%	R$ 271,53	R$ 4.344,48
8.1.6	74065/001	Pintura com tinta esmalte em madeira, duas demãos, considerando ainda fundo nivelador uma demão - pintura de caixilhos, vista e porta	m²	78,65	R$ 13,96	22,34%	R$ 17,08	R$ 1.343,26
8.1.7	74071/002	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com guarnição	m²	4,41	R$ 404,39	22,34%	R$ 494,73	R$ 2.181,76
8.1.8	74068/002	Fechadura de embutir completa, para porta da lixeira externa, padrão de acabamento popular	und	3,00	R$ 63,58	22,34%	R$ 77,78	R$ 233,34
8.1.9	84886	Mola hidráulica para porta da sala de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos	und	1,00	R$ 893,09	22,34%	R$ 1.092,61	R$ 1.092,61
8.1.10	C10.82.05.20.007	Barras de apoio em alumínio para portas dos sanitários adaptados - 40cm	und	4,00	R$ 97,78	22,34%	R$ 119,62	R$ 478,48
8.1.11	11046(INSUMOS)	Revestimento anti-impacto face inferior da porta 40cm de altura nos dois lados- Instalação de chapa de aço inox 900x400mm em porta de madeira para banheiro P.N.E.	m²	1,44	R$ 34,53	22,34%	R$ 42,24	R$ 60,83
8.1.12	73933/003	Portão 01 e 02 em ferro galvanizado considerando ferragens	m²	1,28	R$ 193,38	22,34%	R$ 236,58	R$ 302,82
8.2		Janelas						
8.2.1	74067/002	Janela correr em alumínio anodizado com ferragens, instalada, considerando vidro liso incolor 4mm- (1,00mx0,7m)	und	5,00	R$ 254,36	22,34%	R$ 311,18	R$ 1.555,90
8.2.2	74067/002	Janela correr em alumínio anodizado com ferragens, instalada considerando vidro liso incolor 4mm- (1,5mx0,7m)	und	3,00	R$ 381,54	22,34%	R$ 466,77	R$ 1.400,31
8.2.3	74067/002	Janela correr em alumínio anodizado com ferragens, instalada considerando vidro liso incolor 4mm- (1,2mx0,7m)	und	1,00	R$ 305,23	22,34%	R$ 373,42	R$ 373,42
8.2.4	73809/001+84892	Guichê em alumínio com uma folha fixa e uma folha guilhotina, considerando vidro liso incolor 4mm - 0,9m x 1,20m, considerando ferragens	und	1,00	R$ 414,66	22,34%	R$ 507,30	R$ 507,30
8.2.5	85014	Caixilho fixo, de alumínio, com tela de metal fio 12 malha 3x3cm	m²	52,83	R$ 295,27	22,34%	R$ 361,23	R$ 19.084,11
8.2.6	84857	Janelas e Portas pantográficas em perfil laminado "U' inclusive assentamento e acabamento	m²	57,41	R$ 205,98	22,34%	R$ 252,00	R$ 14.467,04

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 22,34%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
9.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						
9.0.1	deinfra-43539	Mão de obra para ponto de instalador eletrico	und	127,00	R$ 86,82	22,34%	R$ 106,22	R$ 13.489,94
9.0.2	43540	Ponto eletrico	und	127,00	R$ 97,29	22,34%	R$ 119,02	R$ 15.115,54
9.0.3	43542	Ponto telefonico	und	8,00	R$ 83,18	22,34%	R$ 101,76	R$ 814,08
9.0.4	C21.35.05.35.005	Rack 19' - Porta Acrílico Cristal - 12U - 745 x 559 x 570mm para Rede Lógica e Telefone	pç	1,00	R$ 1.344,03	22,34%	R$ 1.644,29	R$ 1.644,29
9.0.5	74131/008	Quadro de distribuição de energia, com barramento p/ 150A Trifásico mais barramento de Neutro e Terra, capacidade para até 50 disjuntores DIN mais o Geral, conforme diagrama unifilar	pç	1,00	R$ 794,97	22,34%	R$ 972,57	R$ 972,57
9.1		INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						
9.1.1	mercado	Mão de obra e material para a instalação dos ares condicionados	und	10,00	R$ 1.350,00	22,34%	R$ 1.651,59	R$ 16.515,90
10.0		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**						
10.1	deinfra - 42958	mão de obra para instalação de hidraulica	pto	41,00	R$ 28,50	22,34%	R$ 34,87	R$ 1.429,67
10.2	42966	Ponto de esgoto para vaso sanitário 100 mm	pto	3,00	R$ 73,14	22,34%	R$ 89,48	R$ 268,44
10.3	42961	Ponto de esgoto 50mm e 40mm	pto	19,00	R$ 46,51	22,34%	R$ 56,90	R$ 1.081,10
10.4	74197/001	Fossa Séptica - fornecimento, escavação e instalação con	und	1,00	R$ 905,87	22,34%	R$ 1.108,24	R$ 1.108,24
10.5	74198/002	Filtro Anaeróbio- fornecimento, escavação e instalação co	und	1,00	R$ 1.363,63	22,34%	R$ 1.668,26	R$ 1.668,26
10.6	mercado	Clorador- fornecimento, escavação e instalação considera	und	1,00	R$ 273,00	22,34%	R$ 333,99	R$ 333,99
10.7	42965	Ponto hidráulico 50mm	und	3,00	R$ 79,67	22,34%	R$ 97,47	R$ 292,41
10.8	42963	Ponto hidráulico 25mm	und	16,00	R$ 56,03	22,34%	R$ 68,55	R$ 1.096,80
11.0		**PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS**						
11.1	43612	Extintor de incendio c/ carga de po quimico seco pqs 6kg	und	2,00	R$ 134,66	22,34%	R$ 164,74	R$ 329,48
11.2	43217	Suporte para fixação de extintor na parede	und	2,00	R$ 14,65	22,34%	R$ 17,92	R$ 35,84
11.3	ippuj	Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro.	und	2,00	R$ 7,54	22,34%	R$ 9,22	R$ 18,44
11.4	43730	Placa fotoluminescentes	und	1,00	R$ 9,23	22,34%	R$ 11,29	R$ 11,29
11.5	43730	Placa fotoluminescentes com seta indicativa	und	2,00	R$ 9,23	22,34%	R$ 11,29	R$ 22,58
11.6	43730	Bloco de iluminação de emergência autônoma com bateria, autonomia de 3 horas	und	2,00	R$ 366,93	22,34%	R$ 448,90	R$ 897,80

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 22,34%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
12.0		**APARELHOS SANITÁRIOS**						
12.1	86942	Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios	und	8,00	R$ 105,87	22,34%	R$ 129,52	R$ 1.036,16
12.2	73540+86901	Lavatorio de embutir oval branco, suspenso, colocado c/ acessorios	und	3,00	R$ 105,16	22,34%	R$ 128,65	R$ 385,95
12.3	86872	Tanque de louça branco suspenso - 22L	und	1,00	R$ 210,44	22,34%	R$ 257,45	R$ 257,45
12.4	86935	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação	und	3,00	R$ 132,17	22,34%	R$ 161,70	R$ 485,10
12.5	86912	Torneira cromada longa, 1/2" ou 3/4", para tanque - fornecimento e instalação	und	1,00	R$ 52,04	22,34%	R$ 63,67	R$ 63,67
12.6	86913	Torneira cromada media 1/2" ou 3/4" , para jardim	und	1,00	R$ 19,55	22,34%	R$ 23,92	R$ 23,92
12.7	C16.50.05.065.020	Torneira de acionamento hidropneumatico com alavanca para portadores de necessidades especiais	und	2,00	R$ 588,15	22,34%	R$ 719,54	R$ 1.439,08
12.8	C16.50.05.065.005	Torneira acionamento hidropneumatico - presmatic	und	12,00	R$ 187,21	22,34%	R$ 229,03	R$ 2.748,36
12.9	86931	Vaso sanitário, com caixa de descarga acoplada com valvula de descarga tipo alavanca, incluso engate flexível	und	3,00	R$ 275,31	22,34%	R$ 336,81	R$ 1.010,43
12.10	74230/001	Assento para vaso sanitário	und	1,00	R$ 16,70	22,34%	R$ 20,43	R$ 20,43
12.11	ippuj	Assento especial para vaso sanitário destinado a portadores de necessidades especiais	und	2,00	R$ 323,89	22,34%	R$ 396,25	R$ 792,50
12.12	mercado	Ducha higiênca elétrica	und	1,00	R$ 148,50	22,34%	R$ 181,67	R$ 181,67
12.13	47980	Conjuto de barras cromadas para acessibilidade nos sanitários	cj	2,00	R$ 282,62	22,34%	R$ 345,76	R$ 691,52
12.14	ippuj	Dispenser para papel higienico em pvc	und	3,00	R$ 52,22	22,34%	R$ 63,89	R$ 191,67
12.15	ippuj	Dispenser em polietileno para sabonete liquido	und	10,00	R$ 44,41	22,34%	R$ 54,33	R$ 543,30
12.16	ippuj	Dispenser de papel toalha	und	10,00	R$ 35,78	22,34%	R$ 43,78	R$ 437,80
13.0		**PINTURA**						
13.1	74233/001	Fundo preparador acrílico 1 demãos,interna e externa, rendimento 0,24 litros/m2	m²	946,09	R$ 2,77	22,34%	R$ 3,39	R$ 3.207,25
13.2	73954/002	Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2 - considerando pintura do muro	m²	946,09	R$ 8,12	22,34%	R$ 9,93	R$ 9.394,69
14.0		**SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO**						
14.1	74100/001	Portão para pedestres	m²	1,62	R$ 144,86	22,34%	R$ 177,22	R$ 287,10
14.2	ippuj	Bicicletário 5,75x0,51m para 08 bicicletas em tubo de aço galvanizado pintado a pó (Ø das colunas para fixação:2" /Ø dos demais elementos: 1" e 1 1/2") chumbado no piso	und	1,00	R$ 1.160,52	22,34%	R$ 1.419,78	R$ 1.419,78
14.3	C10.84.05.05.006	Muro de fechamento em alvenaria de tijolos c/ fundação a trado, viga baldrame,pilar, chapisco e reboco (espessura 14,5cm)	m²	102,99	R$ 123,81	22,34%	R$ 151,47	R$ 15.599,90
14.4	9537	Limpeza Geral da Edificação	m²	267,35	R$ 1,36	22,34%	R$ 1,66	R$ 443,80
							VALOR TOTAL R$	**R$ 249.158,96**

DATA: MARÇO /2014	**NOME:** Fabíola Barbi de Almeida Constante **Nº CREA: 050942-4**	**ASSINATURA:**

OBS.: Os preços Unitários foram consultados na Tabela de Preços do SINAPI de fevereiro de 2014 c/ desoneração, Catálogo de Custos - IPPUJ.

BDI: 22,34 % - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013
Encargos Sociais Desonerados: 85,09% (hora) 48,65% (mês)