MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - URUBUQUARA

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA Projeto Preventivo Contra Incêndio

LOCAL Unidade Básica de Saúde da Família - Urubuquara

SERVIÇO Reforma

DADOS FÍSICOS DA OBRA

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR 267,35 m^2

Rua Max Colin, 1843 – América – CEP 89204-635 – Joinville – Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 – Fax: (47)3422-1370 – CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari – Bal. Barra do Sul – Campo Alegre – Garuva – Itapoá
Joinville – Rio Negrinho – São Bento do Sul – São Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Projeto de segurança contra incêndio exigido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, de acordo com Decreto Estadual nº 4.909/1994, revisada em 1992.

ENQUADRAMENTOS DA EDIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS /SC:

1. IRB - INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL.

1.1 - Rubrica: 281.0

1.2 - Ocupação do Risco: Hospitalar / Laboratorial;

1.3 - Classe de Ocupação: VII

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS

2.1 - Classe de Risco: Médio

2.2 – Classificação da Edificação: Hospitalar / Laboratorial

2.3 - Classificação da Ocupação: Edificação Assistencial de Saúde

3. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3.1 - Extintores

O Extintor de Incêndio será instalado de acordo com o indicado na planta baixa do projeto preventivo.

Será instalado: 02 (dois) extintores manual - PQS de 6.0 kg.

3.2 – Iluminação de Emergência

Os pontos de Iluminação de Emergência serão distribuídos conforme indicado no projeto específico. Serão instaladas 02 (duas) Baterias de Iluminação de Emergência – Tipo Bloco Autônomo de fixação em paredes e 03 (três) placas fotoluminescente de indicação de abandono de ambientes.

As Baterias das luminárias de Emergência entrarão em funcionamento **AUTOMATICAMENTE** no caso de interrupção da alimentação normal. Tal sistema visa permitir a saída fácil e segura do público, para o exterior do ambiente em que se encontram.

O sistema de Iluminação de Emergência adotado será o do tipo Bloco autônomo com BATERIA INCORPORADA.

3.3- Sinalizações e indicações específicas que facilitem as operações de combate a incêndio e fuga.

3.3.1 - Sinalização de Segurança

O extintor será sinalizado de acordo com o indicado no detalhamento do projeto específico, estando os mesmos sempre desobstruídos.

4.0 LIMPEZA

Terminados os serviços de instalação, deverá ser realizada uma rigorosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

Nathalia de Souza Zatttar
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A69107-0