MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - GEÓRGIA PAULA

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA Projeto Preventivo Contra Incêndio
LOCAL Unidade Básica de Saúde da Família - Geórgia Paula
SERVIÇO Construção

DADOS FÍSICOS DA OBRA

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR 330,51 m^2

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Projeto de segurança contra incêndio exigido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, de acordo com Decreto Estadual nº 4.909/1994, revisada em 1992.

ENQUADRAMENTOS DA EDIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS /SC:

1. IRB - INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL.

1.1 - Rubrica: 281.0

1.2 - Ocupação do Risco: Hospitalar / Laboratorial;

1.3 - Classe de Ocupação: VII

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS

2.1 - Classe de Risco: Médio

2.2 – Classificação da Edificação: Hospitalar / Laboratorial

2.3 - Classificação da Ocupação: Edificação Assistencial de Saúde

3. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3.1 - Extintores

O Extintor de Incêndio será instalado de acordo com o indicado na planta baixa do projeto preventivo.

Será instalado: 03 (três) extintores manual - PQS de 6.0 kg.

3.2 – Iluminação de Emergência

Os pontos de Iluminação de Emergência serão distribuídos conforme indicado no projeto específico. Serão instaladas 04 (quatro) Baterias de

Iluminação de Emergência – Tipo Bloco Autônomo de fixação em paredes e 06 (seis) placas fotoluminescente de indicação de abandono de ambientes.

As Baterias das luminárias de Emergência entrarão em funcionamento **AUTOMATICAMENTE** no caso de interrupção da alimentação normal. Tal sistema visa permitir a saída fácil e segura do público, para o exterior do ambiente em que se encontram.

O sistema de Iluminação de Emergência adotado será o do tipo Bloco autônomo com BATERIA INCORPORADA.

3.3- Sinalizações e indicações específicas que facilitem as operações de combate a incêndio e fuga.

3.3.1 - Sinalização de Segurança

O extintor será sinalizado de acordo com o indicado no detalhamento do projeto específico, estando os mesmos sempre desobstruídos.

4.0 LIMPEZA

Terminados os serviços de instalação, deverá ser realizada uma rigorosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

Nathalia de Souza Zatttar
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A69107-0